

Acheminer vers la station d'épuration de Port Douvot les effluents recueillis et traités par lagunage\* dans le périmètre de protection de la source d'Arcier à La Vèze, tel était l'objectif des travaux qui constituent une première étape pour éliminer tout traitement d'eaux usées et rejet d'eau traitée sur cette zone.



## NOUVEAU RACCORDEMENT ENTRE LA VÈZE ET PORT DOUVOT

Pour cela, il a fallu réaliser un poste de pompage qui collecte les eaux usées de la commune et les refoule dans un tuyau de 90 mm et d'une longueur de 1600 mètres. Celui-ci va rejoindre le collecteur déjà existant (qui passe dans le tunnel ferroviaire de Morre) pour se greffer sur le réseau d'assainissement bisontin.

Mis en service le 20 juin, le raccordement a représenté un coût de 265 000 € pour le Grand Besançon, subventionné par l'Agence de l'Eau RMC à hauteur de 25% soit 64 701 € et par le Conseil départemental du Doubs à hauteur de 30% soit 77 641 €.

### NATURE DES TRAVAUX RÉALISÉS

- > Installation d'un poste de refoulement des eaux usées au point bas du village : 2 pompes de 19 m<sup>3</sup>/h chacune pour l'élimination des déchets.
- > Pose d'une canalisation de refoulement sur 1600 ml depuis le poste jusqu'au tunnel SNCF du « trou au loup » (réseau aval déjà posé lors d'une précédente tranche).
- > Raccordement des réseaux d'eaux usées de la commune sur le poste.
- > Pose d'une canalisation de trop-plein et de vidange jusqu'à la lagune en prévision des futurs travaux de reconversion en bassin d'orage (prévus en 2020).

La commune de La Vèze est équipée d'un réseau d'assainissement séparatif (eaux usées et eaux pluviales séparées).

### TRAVAUX PROGRAMMÉS EN 2020

- > Reconversion d'une partie de la lagune en bassin d'orage.

Objectif : recueillir et stocker provisoirement les eaux usées en cas d'orage ou de dysfonctionnement du poste de refoulement et les restituer une fois l'épisode terminé.

#### \* À noter

La lagune est composée de trois bassins successifs d'un volume global de 3 515 m<sup>3</sup>. Sa capacité de traitement est de 450 Equivalents-Habitants (EH) dont l'exutoire est le marais de Saône.

## LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D'ASSAINISSEMENT SUR LE SECTEUR DU PLATEAU

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon a pris la compétence Eau et Assainissement depuis le 1er janvier 2018.

D'ici 2027 au plus tard, les prix seront les mêmes pour l'ensemble des usagers relevant des services d'eau et d'assainissement du Grand Besançon. Cette harmonisation des prix s'est engagée en 2019.

L'objectif tarifaire poursuivi permet à l'agglomération d'avoir l'un des tarifs les plus bas de France et de réaliser un important programme de travaux pour la réhabilitation ou le renouvellement des équipements et réseaux d'eau potable et d'assainissement : 130 M€ sur les 10 premières années de la prise de compétences.

### SECTEUR « ALAINES » (GENNES, MONTFAUCON, SAÔNE) 1 895 000 € HT SUR 3 ANS

#### Montfaucon - 2020

- > raccordement sur le collecteur de l'ex Sytteau, Estimation des travaux : 400 000 € HT
  - > renouvellement d'une conduite d'eau sur 900 mètres
- Estimation des travaux : 275 000 € HT

#### Collecteurs terminaux de Gennes et Saône - 2020

Travaux de chemisage sur 1800 mètres.

Estimation des travaux : 500 000 € HT

#### Station d'épuration de Saône (ex syndicat des Alaines) - 2020

Amélioration du process.

Estimation des travaux : 250 000 € HT

#### ZAE de Saône - 2022

Raccordement sur le collecteur de l'ex Sytteau, à l'entrée du tunnel ferroviaire de Morre.

Estimation des travaux : 470 000 € HT (délais d'étude d'environ deux ans).

592 500 € HT  
DÉJÀ RÉALISÉS

MAMIROLLE

#### Travaux terminés :

Mise en séparatif des réseaux d'assainissement Grande rue, rues du Stade et de la Gare.

Montant des travaux : 570 000 € HT (étude diagnostique : 22 500 € HT)

#### Travaux à venir :

- 2020  
Rue des Noyers, renouvellement de la canalisation AEP et mise en séparatif du réseau d'assainissement
- 2021  
Les premiers éléments du diagnostic réalisé par Oxya suggèrent la nécessité d'évolution ou de reconstruction de la station d'épuration.

800 000 € HT  
PROGRAMMÉS

PUGEY

#### 2020

Reconstruction de la station d'épuration et renouvellement des réseaux d'assainissement, dossier actuellement en phase AVP.

Estimation des travaux pour la STEP : 450 000 € HT, pour les réseaux : 230 000 € HT.

Renouvellement complémentaire d'une conduite d'eau, estimation des travaux : 120 000 € HT.

DIAGNOSTIC  
EN COURS

NANCRAY

Diagnostic en cours sur le système d'assainissement du syndicat du GOUR : 13 400 € HT. Des travaux sont à prévoir sur les réseaux de Nancray en lien avec ceux du syndicat du Gour.

DIAGNOSTIC  
EN COURS

FONTAIN

#### 2020

Une réhabilitation de la station d'épuration sera engagée l'an prochain.